Melipilla
Cada día más Segura

APRUEBA CONSULTAS Y RESPUESTAS DE LA LICITACION PUBLICA "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SITIO PROPIO PROYECTO MELIPILLA CONSTRUYE" QUE INDICA.

DECRETO EX. Nº 684

MELIPILLA, 05 MAR. 2013

LA ALCALDÍA DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

a)El Decreto Ex. Nº 529, de fecha 14 de febrero de 2013, que Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas y Autoriza Licitación Pública que Indica;

b)Las Consultas y Respuestas de la Licitación ID Nº 2673-12-LP13;

c)El Memorándum N° 136, de fecha 28 de febrero de 2013, de la Secretaria Comunal de Planificación, donde remite las Consultas y Respuestas de la Licitación Pública "Construcción de Viviendas Sitio Propio Proyecto Melipilla Construye";

d)Las facultades conferidas por la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

D E C R E T O:

1.- APRUEBASE, la Consulta y Respuesta de la **Licitación Pública "Construcción de Viviendas Sitio Propio Proyecto Melipilla Construye"**, ID 2673-12-LP13, que se detalla a continuación:

1 Cual es el monto estimado para esta licitación? ¿Se puede ofertar un monto mayor al estimado?

EL MONTO ES FIJO Y EL TOTAL ES UF 6840. PARA MAS DETALLES REVISAR CONTRATO DE CONSTRUCCION, ADJUNTO EN ANEXOS LICITACION.

2 Se debe considerar el itemisado adjunto en las bases, ya que presenta partidas que no corresponden al proyecto o se puede presupuestar en un itemisado propio?

EL ITEMIZADO TECNICO REUNE LAS EXIGENCIAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS (RES. 2070, MINVU); LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO DESCRIBE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO E INCLUYE LOS ITEM CORRESPONDIENTES DEL ITEMIZADO TECNICO.

EL PRESUPUESTO ES EL FORMATO TIPO DE ESTOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y LOS ITEM NO SE PUEDEN MODIFICAR YA QUE CORRESPONDEN A LAS PARTIDAS DESCRITAS EN LAS EETT.

3 En plano 3 de 3 de cálculo, se presenta una diferencia de longitudes en las elevaciones de los ejes 2, 3 con 1, entre ejes A y F. Favor aclarar.

LA DISTANCIA TOTAL ENTRE LOS EJES A Y F ES 8.37 MTS., SEGÚN ELEVACIONES DE EJES 2 Y 3.

LA DIFERENCIA SE CORRIGE EN ELEVACION DE EJE 1 DONDE LA DIST. ENTRE LOS EJES D Y F ES 4.60 MTS. Y NO 4.64 MTS.

4 Punto 4, fosa séptica, de las especificaciones técnicas de alcantarillado, indica "provisión e instalación de fosa séptica prefabricada de 1.200 lt" y en planos especifica fosa de hormigón in situ. Favor aclarar.

SE ADJUNTA ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SISTEMA PARTICULAR DE ALCANTARILLADO DEFINITVO.

Anótese, comuníquese y archívese.